

Согласовано

Председатель совета дома п. Бургы Ул. Шоссейная 36

Крацов И.Ю.

И.Ю. Крацов

п. Бургы Ул. Шоссейная 36



Утверждаю

Ген. директор ООО «Коммунальные сети»

Большаков С.Ф.

2018 г.

Вид работ	Плп	Наименование и состав работ	Используемые материалы	Место работ	Комментарии	Стоимость итого	В т.ч. стоимость материалов	Исполните ль	Плановая дата	Стоимость итого, руб. в т.ч. итого материалов, руб.
ХВС	1	Замена кранов на стояке. Монтаж спускных кранов	Кран Д32-12шт	Подвал, пар. 1,2,3,4		30369,56	12459,24		Май июнь	
			сп.стол Д32х1/2х32 - 12 шт. кран 1/2 вн.рез. - 12 шт. Кран Д32-12шт							
		Замена кранов на стояке. Монтаж спускных кранов	сп.стол Д32х1/2х32 - 12 шт. кран 1/2 вн.рез. - 12 шт.	Подвал, пар. 1,2,3,4		29860,83	12001,96		Май июнь	
			Кран Д20-12шт сп.стол Д20х1/2х20 - 12 шт. кран 1/2 вн.рез. - 12 шт.							
ГВС	2	Замена кранов на стояке обратном трубопроводе. Монтаж спускных кранов	Кран Д20-12шт сп.стол Д20х1/2х20 - 12 шт. кран 1/2 вн.рез. - 12 шт.	Подвал, пар. 1,2,3,4		23940,43	8523,35		Май июнь	
			Труба плп Д25 -210 м, тройники плп Д 25/25- 120 шт, уголок плп Д25- 120 шт. муфты плп Д25 - 35 шт, муфта разборная комбинированная плп Д25- 14 шт							
СО	3	Замена кранов на стояке. Монтаж спускных кранов	Кран Д20-20шт сп.стол Д20х1/2х20 - 20 шт. муфта однок. Д20 - 20 шт. контргайка Д20 - 20 шт.	Подвал, пар. 1,2,3,4		23669,89	8550,88		Май июнь	
			манометр - 1шт.							
			лист однк. , мастика кровельная, длин 40 м, шир- 0,1м.							
ИТП	4	Замена манометров	манометр - 1шт.	ИТП		6394,51	3895,93		апрель	
Кровля	5	Ремонт стыковочного шва, монтаж отливов на лифтовых шахтах	лист однк. , мастика кровельная, длин 40 м, шир- 0,1м.	Кровля		20010,35	4700,95		Май	
Фасад	6	Заделка межпанельных швов 150 мм	Мастика Тектор 202	Фасад		40795,82	6128,86		июнь	
Снегоудерж ание	7	Установка снегодержателей на козырька подъездов-4 шт	4 комплекта снегодержателя OSB об. S- 80 м2 Металл листовой черный об. S- 0,5 м2. Труба ф- 15 мм. (лучше оцинкованная) об. L- 52 м/п. Уголок черный 25 мм. об. L- 6 м/п. Доска 150х25 мм. 0,5 м3.	Парадная 1,2,3,4		69082,73	25961,90		Май июнь	
	8	Смена светильников в подъездах	Светильник светодиодный СА-18-100 шт	Парадная 1,2,3,4		70182,35	46252,74		Май июнь	
										657513,81

Электрика	9	Замена поджозырькового, тамбурного освещения, габаритного, поджозырькового	Светильник светодиодный СА-7115-16 шт	Табур. Парадная 1,2,3,4	33025,28	21156,64		Май июнь	
	10	Восстановление системы управления потенциалов на трубы газопровода	6 труб по 12 м Провод АПВ 25(70м) + 2 наконечника ТА 25-12(12 шт.)	Фасад	28003,85	8329,54		январь вып.	
	11	Монтаж системы управления на насос ГВС:	Щит ну на 12 мод-1 шт. Авт выкл.зп. 16А-1 шт. Пускатель КМБ3-40-1 шт. Авт выкл. п. 16А-1 шт и 6А Розетка на Дип-режу-1шт	ИТП	8098,91	5345,28		Май июнь	
	12	Установка стояковых автоматов в ЗРЩ 1-ых этажей.	Стояковые авт. выкл. ВА04-36 100А - 4 шт.	Парадная 1,2,3,4	6026,88	4109,51		июнь	
	13	Устройство стяжки и колодца с установкой в него погружного насоса для откачки грунтовых вод.	Цемент - 5 мешков по 50 кг. Щебень - 3 мешка по 50 кг. Песок - 14 мешков по 50 кг. Труба ПВХ Ф110 (желтая) - 2млн. (Для желобов) насос ДЖИПЕКС ТУТУНОК 140/6 для откачки грунтовых вод	Кабельная	10753,21	6987,31		Май июнь	
	14	Восстановление системы закрывтия ЗРЩ (замки, петли.)	Петли -68шт. Замки -34 шт. (под 1 ключ)	Парадная 1,2,3,4	19110,85	7698,50		Май июнь	
	15	Установка и подключение доп. насоса на ГВС	насос Grundfos Ф50-120 L280 P-N96402101	ИТП	40510,70	36510,81		Май июнь	
	16	Шумоизоляция в подвальном помещении (6 м2- потолок, 6м2-стены)	Экструдированный пенополистирол-2 упаковки, пена монтажная - 2 баллона, дюбеля для теплоизоляции, саморезы	ТЦ	7207,66	3409,36		февраль	
	17	Косметический ремонт помещения совета дома			36470,00	-		ИТ	июнь

253022,76

Главный инженер ООО "Коммунальные сети"
Новиченко С.А.